

Data: **06.05.2019**

Oggetto: Piano di recupero di iniziativa privata finalizzato alla ricomposizione volumetrica a fini abitativi.

Ditta: Pontarollo Ruggero, Pontarollo Emilio e Pontarollo Ivan.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PER OPERE DI

RICOSTRUZIONE DI TERRAPIENO A RIDOSSO DELLA CINTA MURARIA

I Tecnici incaricati

Geometra Giorgio Brotto

.....

Geometra Giovanni Brotto

.....

Ingegnere Paolo Pellizzari

.....

| N. | descrizione dell'opera | quantità | prezzo unitario | importo parziale | importo totale |
|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| FORMAZIONE DI TERRAPIENO | | | | | |
| 01 | Formazione di terrapieno mediante riporto di materiale misto arido proveniente da cava di prestito, compresa la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto, lo scarico e la stesura del materiale compattato in opera. | | | | |
| | Sup. 504.76 mq. H max 3.00 ml. H med 1.55 ml. | 783.11 mc | €/mc 19,43 | € | € 15.215,83 |
| 02 | Riporto di terreno vegetale sciolto per uno spessore medio di cm. 40, proveniente da cava di prestito, compresa la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto, lo scarico e la stesura del materiale compattato in opera. | | | | |
| | Sup. 504.76 mq. H med 0.40 ml. | 201.91 mc | €/mc 22,77 | € | € 4.597,49 |

| N. | descrizione dell'opera | quantità | prezzo unitario | importo parziale | importo totale |
|---|--|------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SEMINA DI MISCUGLIO DI SPECIE ERBACEE | | | | | |
| 03 | Rivestimento di scarpate mediante semina di miscuglio di specie erbacee, con l'impiego di non meno di kg 300 di seme ad ettaro di superficie, compresa la lavorazione del terreno, concimazioni in ragione di kg 300 per ettaro, ripresa della superficie, fornitura e spandimento del seme, le cure colturali, l'innaffiamento fino al primo sfalcio nonché quest'ultimo e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche. | | | | |
| | Sup. 504.76 mq. | 504.76 mq | €/mq 0,56 | € | € 282,67 |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| A SOMMARE (imponibile) | € 20.095,99 |
|-------------------------------|--------------------|

| | |
|--------------------------|-------------------|
| + IMPOSTA IVA 10% | € 2.009,60 |
|--------------------------|-------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| TOTALE | € 22.105,59 |
|---------------|--------------------|