

## **RELAZIONE TECNICA SULLE RETI TECNOLOGICHE**

Le opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi saranno:

- viabilità pubblica;
- parcheggi e verde pubblico;
- fognatura acque meteoriche;

In riferimento alle opere previste nel P.U.A. la definizione delle linee e la scelta delle soluzioni di progetto è avvenuta dopo un'attenta analisi dello stato attuale e delle reti esistenti.

Di seguito si elencano le specifiche generali tipiche delle varie opere.

### **A) SEDE STRADALE DI ACCESSO AL PARCHEGGIO**

La sistemazione della viabilità adiacente al PUA, si rende necessaria al fine di uniformare il nastro stradale con le aree a parcheggio. Di fianco alla strada verranno realizzati i parcheggi di larghezza pari a 2.83 x 5.00 m con antistante cunetta in cls raccolta acque, e realizzazione parcheggio disabili, gli stessi sono collegati ad un marciapiede pubblico direzione strada statale 47 della valsugana, che si completa nelle sue funzioni con l'intervento fuori ambito. Le caditoie stradali risulta già posizionate correttamente, apportando le necessarie manutenzioni. Sul lato ovest si realizzano parcheggi per autocaravan, sistemando il manto stradale esistente, alla posa in opera delle cordone di delimitazione, a formazione delle aree verdi ed a delimitazione della strada e parcheggi con linee.

La sede stradale sarà costituita da un cassonetto in tout-venant di spessore pari a cm. 30, strato superiore per sagomare la strada di cm. 10 in stabilizzato, strato di collegamento (bynder) in conglomerato bituminoso semichiuso confezionato a caldo di spessore compreso non inferiore a cm.7

**Piano di Lottizzazione D2/44 via Laghi**

con granulometria, composizione dell'impasto e caratteristiche corrispondenti alle norme C.N.R. e manto d'usura in conglomerato bituminoso con impiego di pietrischetti e graniglie della categoria I norme C.N.R. di spessore minimo cm. 3.

La sagoma della strada con pendenza, pari al 2,5% minimo, confluirà verso la banchina con smaltimento delle acque meteoriche lungo la rete esistente di raccolta delle acque piovane.

L'allacciamento alla fognatura pubblica si configura come semplice allaccio al pozzetto esistente, si compone di tubazione in PVC pesante e pozzetto interfaccia, il tutto in conformità alle direttive ETRA.

Come semplice allaccio sarà trattata la fornitura di acquedotto, che secondo direttiva ETRA verrà realizzato dallo stesso ente su richiesta dell'interessato.

**C) VERDE PUBBLICO**

Verrà livellata l'area a verde pubblico, rullata e seminata a formazione di prato curato.

Cittadella, lì 15.12.2020

Il Progettista

---